deligno ag
Bonnstrasse 22 | CH-3186 Düdingen
Telefon +41 26 492 08 08
duedingen@deligno.ch | deligno.ch

Allgemeine Hinweise

- Den Boden innerhalb der ersten 14 Tage nach dem Verlegen / der Fertigstellung nur trocken reinigen. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.

- Entfernen Sie losen Schmutz regelmässig durch Saugen oder Kehren.

- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern aus.

- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Öl-Oberflächen an, oder lösen diese sogar auf.

- Benutzen Sie Baumwolllappen zur Reinigung des Bodens.

- Ein gesundes Raumklima trägt sowohl zum Wohlbefinden der Menschen als auch zur langfristigen Werterhaltung des Holzfussbodens bei. Ideale Bedingungen herrschen bei einer Raumtemperatur von 20 bis 22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 bis 45 %. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit führt zum Schwinden des Holzes und kann Fugen verursachen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit quillt das Holz auf; dadurch können oberflächliche Rauigkeiten und im schlimmsten Fall Bauschäden entstehen.

Reinigungs- und Pflegeanweisung für geölte Böden und Treppen für den Endverbraucher

- Heizperioden können das Holz stärker austrocknen → im Winter ist eine regelmässigere Feuchtigkeitspflege notwendig.

- Durch die regelmässige Pflege des Bodens kann verhindert werden, dass der Boden nach einigen Jahren erneut geölt werden muss.

- Für die laufende Unterhaltsreinigung dem warmen Wischwasser ca. 2 – 4 Esslöffel Naturhaus Clean & Polish zugeben und manuell mit einem Baumwolllappen oder mit unserem SprayPro Gerät aufwischen. Vermeiden Sie die Anwendung von Scheuerschwämmen und Microfasertücher.